



**СОГЛАСОВАНО**  
 Элементальным объектом для модернизации сервиса и нового  
 оборудования является ралейского фидлера  
 ООО "Метерв Лифтс"  
 Ю. Юров С.П.  
 Юридический  
 13.03.15 №17/лр

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 173  
 (наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)



ООО "Созвездие"  
 Молотиллов В.В.  
 2023г.

на ремонт 3-х лифтов по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 173 п. 1-2  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 388231,2 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 270259 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 26193 руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 27074 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 271736 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 97,62 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд.
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Обору-дование	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. г. Екатеринбург, ул.8 Марта Д. 173, п. 2 пп 630 лифт рег.№18140/35839																	
1	ТЕРМр01-01-002-10 Трубка Министроя Росстат от 13.03.15 №17/лр	Замена редуктора лифтовой лебедки (комплект деталей редуктора в сборе ZDA9676AWH9), количество лифтов в подьезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=11,16 Монтаж оборудования: НР (410 руб.), 80% от ФОТ СП (307 руб.), 80% от ФОТ	1 шт.	1	549,65	502,25	32,33	9,92		550	502	32	10	39,3		39,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРПО1-13-001-01 Лифт Министром Росси от 13.03.15 №171пр	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=24,68 Пусконаладочные работы: 'входному' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (348 руб.): 85% от ФОТ СП (214 руб.): 40% от ФОТ	присоединение	1	535,1	535,1				535	535			25,92	25,92	
3	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Метеор Лифт	Редуктор (п.ч. 13 2/3) (комплект деталей редуктора ZDA416NH) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	компл.	1	178144	178144				178144	178144					
4	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Метеор Лифт	Комплект колпдок тормоза в сборе ZDA416NH ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	компл.	1	2250	2250				2250	2250					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 г. Екатеринбург, ул.8 Марта д. 173, п. 2 пп 630 лифт рег.№181440/35839																
Итого по разделу 1 г. Екатеринбург, ул.8 Марта д. 173, п. 1 пп 630 лифт рег.№18138/35838																

5	ТЕРМР01-01-002-16 Грилка Министром Росси от 13.03.15 №171пр	Замена канатобедущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=11,16 Монтаж оборудования: НР (172 руб.): 80% от ФОТ СП (129 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	238,65	207,04	25,4	7,79		239	207	25	8	16,2	16,2	
6	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Метеор Лифт	Шкив канатобедущий (Ø 620 мм, канаты 4x12 мм) ZDA260A2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт	1	29800	29800				29800	29800					
7	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Метеор Лифт	Пускатель электромагнитный ПМ12-063551 63А 220В (23+2р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 контактор	1	10471	10471				10471	10471					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Меттеор Лифт	Пускатель электромагнитный ПМ12-063151 БЗДА 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 контактор	2	5007	5007				10014	10014					
		3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 г. Екатеринбург, ул.8 Марта д. 173, п. 1 пп 400 лифт рег.№18138/35838																
Итого по разделу 2 г. Екатеринбург, ул.8 Марта д. 173, п. 1 пп 400 лифт рег.№18137/56011																

9	ТЕРмР01-01-002-16 Тривакс Минтерва Росси от 13.03.16 №171пр	Замена канатоведающего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подразде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=11,16 Монтаж оборудования: НР (172 руб.): 90% от ФОТ СП (129 руб.): 90% от ФОТ	1 шт.	1	239,65	207,04	25,4	7,79		239	207	25	8	16,2	16,2	
10	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Меттеор Лифт	Шкив канатоведающий (Ø 620 мм, канаты 3х10 мм) ZAAD260AT3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 шт.	1	29800	29800				29800	29800					
11	КП №136/2 от 20.06.2023 ООО Меттеор Лифт	Тяга противовеса в сборе (обойма 10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Материалы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 шт.	3	3260	3260				9780	9780					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 г. Екатеринбург, ул.8 Марта д. 173, п. 1 пп 400 лифт рег.№18137/56011																

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										271822	271710	82	26		97,62	
Накладные расходы										1102						
Сметная прибыль										779						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										270238						
Итого Монтажные работы										26103					71,7	
Итого Прочие затраты										27074					26,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										323525					97,62	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										30						
Машины и механизмы										82						
ФОТ										271736						
Накладные расходы										1102						
Сметная прибыль										779						
НДС 20%										64705						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>388230</b>					<b>97,62</b>	

Составил Долотова Л.В.

