

СОГЛАСОВАНО  
ООО "Технология коммунального сервиса"

март 2024 г.

<b>Сметный расчет по установке усиленных въездных ворот на внутридомовой территории гостиничного комплекса «КА Гринвуд»</b>	
<b>Объект:</b>	Нежилое здание, внутридомовая территория
<b>Адрес объекта:</b>	г. Екатеринбург, ул. Прониной 27
<b>Конструкция:</b>	Сборный секционный, материал заказчика

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Общая стоимость
				За ед.	Всего	За ед.	Всего	
1	Монтаж металлоконструкции (Сварочные работы по установке калитки на столбы, работы по переносу секций забора.)	шт	1	5,000	5,000	7,500	7,500	12,500
2	Сварочные работы по производству металлоконструкции (Создание новых створок из профильной трубы 60*60 мм (толщина - 3мм), заполнение створок профильной трубой 25*25 мм (толщина - 2мм)	м	14	490	6,860	8,750	8,750	15,610
		м	12	165	1,980	8,750	8,750	10,730
3	Установка столбов (монтаж основания из профильной трубы 80*80 мм (толщина - 3мм), установка швелера, земляные работы)	м	12	620	7,440	10,000	10,000	17,440
4	Комплект креплений	шт.	3	1,200	3,600	0	0	3,600
5	Закупка и доставка бетона	куб.м.	1	3,230	3,230	4,000	4,000	7,230
7	Восстановление благоустройства (Заделка канав, отверстий, созданных в результате проведения работ)	кв.м.	2	-	-	1,000	2,000	2,000
8	Доставка материалов (раздельно: металл, расходные материалы)	-	1	-	-	3,500	3,500	3,500
10	Покраска конструкций из черного металла (грунт, краска)	кг	2.7	600	1,620	300	810	2,430
11	Подготовка территории (Проведение земляных работ)	-	1	1,000	1,000	2,500	2,500	3,500
12	Накладные расходы	-	1	2,000	2,000	0	0	2,000
<b>ИТОГО:</b>					<b>32,730</b>		<b>47,810</b>	<b>80,540</b>