

СОГЛАСОВАНО
ООО "Технология коммунального сервиса"

март 2024 г.

| | |
|---|--|
| Сметный расчет по установке усиленных въездных ворот на внутридомовой территории гостиничного комплекса «КА Гринвуд» | |
| Объект: | Нежилое здание, внутридомовая территория |
| Адрес объекта: | г. Екатеринбург, ул. Прониной 27 |
| Конструкция: | Сборный секционный, материал заказчика |

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость материалов | | Стоимость работ | | Общая стоимость |
|---------------|---|---------|--------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | За ед. | Всего | За ед. | Всего | |
| 1 | Монтаж металлоконструкции (Сварочные работы по установке калитки на столбы, работы по переносу секций забора.) | шт | 1 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 12,500 |
| 2 | Сварочные работы по производству металлоконструкции (Создание новых створок из профильной трубы 60*60 мм (толщина - 3мм), заполнение створок профильной трубой 25*25 мм (толщина - 2мм) | м | 14 | 490 | 6,860 | 8,750 | 8,750 | 15,610 |
| | | м | 12 | 165 | 1,980 | 8,750 | 8,750 | 10,730 |
| 3 | Установка столбов (монтаж основания из профильной трубы 80*80 мм (толщина - 3мм), установка швелера, земляные работы) | м | 12 | 620 | 7,440 | 10,000 | 10,000 | 17,440 |
| 4 | Комплект креплений | шт. | 3 | 1,200 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 |
| 5 | Закупка и доставка бетона | куб.м. | 1 | 3,230 | 3,230 | 4,000 | 4,000 | 7,230 |
| 7 | Восстановление благоустройства (Заделка канав, отверстий, созданных в результате проведения работ) | кв.м. | 2 | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 8 | Доставка материалов (раздельно: металл, расходные материалы) | - | 1 | - | - | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 10 | Покраска конструкций из черного металла (грунт, краска) | кг | 2.7 | 600 | 1,620 | 300 | 810 | 2,430 |
| 11 | Подготовка территории (Проведение земляных работ) | - | 1 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
| 12 | Накладные расходы | - | 1 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| ИТОГО: | | | | | 32,730 | | 47,810 | 80,540 |